

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont kominów budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ADRES INWESTYCJI: ul. Mickiewicza 18, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Konrad Belczowski

DATA OPRACOWANIA: sierpień 2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
sierpień 2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont kominów			
1 d.1	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		2,90 * 0,85 * 2 + 0,50 * 0,85 * 2	m2	5,780	
		2,40 * 0,85 * 2 + 0,50 * 0,85 * 2	m2	4,930	
		3,80 * 0,80 * 2 + 0,50 * 0,80 * 2	m2	6,880	
		1,40 * 0,85 * 2 + 0,45 * 0,85 * 2	m2	3,145	
		0,70 * 0,80 * 2 + 0,45 * 0,80 * 2	m2	1,840	
		1,50 * 0,85 * 2 + 0,70 * 0,85 * 2	m2	3,740	
		1,00 * 0,90 * 2 + 0,45 * 0,90 * 2	m2	2,610	
		1,00 * 0,90 * 2 + 0,45 * 0,90 * 2 + 1,70 * 0,90 * 2 + 0,45 * 0,90 * 2 + 1,70 * 0,90 * 2 + 0,45 * 0,90 * 2 + 2,40 * 0,90 * 2 + 0,45 * 0,90 * 2	m2	15,480	
		1,45 * 0,90 * 2 + 0,45 * 0,90 * 2	m2	3,420	
		2,30 * 0,85 * 2 + 0,45 * 0,85 * 2	m2	4,675	
		0,70 * 0,90 * 2 + 0,45 * 0,90 * 2	m2	2,070	
		2,80 * 0,85 * 2 + 0,45 * 0,85 * 2	m2	5,525	
				RAZEM	60,095
2 d.1	KNR 4-03 1140-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta w uchwytych mocowanych w kominach	m		
		2,90 * 2 + 0,50 * 2 + 2,40 * 2 + 0,50 * 2 + 3,80 * 2 + 0,50 * 2 + 1,40 * 2 + 0,45 * 2 + 0,70 * 2 + 0,45 * 2 + 1,50 * 2 + 0,70 * 2 + 1,00 * 2 + 0,45 * 2 + 1,00 * 2 + 0,45 * 2 + 1,70 * 2 + 0,45 * 2 + 1,70 * 2 + 0,45 * 2 + 2,40 * 2 + 0,45 * 2 + 1,45 * 2 + 0,45 * 2 + 2,30 * 2 + 0,45 * 2 + 0,70 * 2 + 0,45 * 2 + 2,80 * 2 + 0,45 * 2	m	69,800	
				RAZEM	69,800
3 d.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż przedłużeń kanałów wentylacyjnych wraz z uszczelnieniem	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
4 d.1	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2		
		2,90 * 0,50 + 2,40 * 0,50 + 3,80 * 0,50 + 1,40 * 0,45 + 0,70 * 0,45 + 1,50 * 0,70 + 1,00 * 0,45 + 1,00 * 0,45 + 1,70 * 0,45 + 1,70 * 0,45 + 2,40 * 0,45 + 1,45 * 0,45 + 2,30 * 0,45 + 0,70 + 0,45 + 2,80 * 0,45	m2	14,153	
				RAZEM	14,153
5 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm	t		
		(29 * 0,45 + 2,85 * 5 + 2,35 * 5 + 24 * 0,45 + 3,75 * 5 + 0,45 * 38 + 1,35 * 4 + 14 * 0,40 + 0,65 * 4 + 0,40 * 7 + 1,45 * 0,65 + 0,65 * 15 + 0,95 * 4 + 0,40 * 10 + 0,95 * 4 + 0,40 * 10 + 1,65 * 4 + 0,40 * 17 + 1,65 * 4 + 17 * 0,40 + 2,35 * 4 + 0,40 * 24 + 1,40 * 4 + 0,40 * 15 + 2,25 * 4 + 0,40 * 23 + 0,65 * 4 + 0,40 * 7 + 2,75 * 4 + 0,40 * 28) * 0,24 / 1000	t	0,056	
				RAZEM	0,056
6 d.1	KNR 2-02 0219-05	Wykonanie czapki komina o średniej grubości 7cm z ręcznym układaniem betonu. Beton B20 UWAGA : Na powierzchni czapki należy wyprofilować spadek. Od spodu wykonać kapinos.	m2		
		poz.4	m2	14,153	
				RAZEM	14,153
7 d.1	KNR-W 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m2		
		poz. 1	m2	60,095	
				RAZEM	60,095
8 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.7	m2	60,095	
				RAZEM	60,095
9 d.1	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie kominów - przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm	m2		
		poz.7	m2	60,095	
				RAZEM	60,095
10 d.1	KNR 0-23 2614-10	Docieplenie kominów - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		4 * 6 * 0,85 + 0,90 * 4 * 9	m	52,800	
				RAZEM	52,800
11 d.1	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego 1,5mm "baranek" wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		poz.7	m2	60,095	
				RAZEM	60,095
12 d.1	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego 1,5mm "baranek" wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		poz.7	m2	60,095	
				RAZEM	60,095
13 d.1	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki kominów pasem papy 30 cm	m2		
		(2,90 * 2 + 0,50 * 2 + 2,40 * 2 + 0,50 * 2 + 3,80 * 2 + 0,50 * 2 + 1,40 * 2 + 0,45 * 2 + 0,70 * 2 + 0,45 * 2 + 1,50 * 2 + 0,70 * 2 + 1,00 * 2 + 0,45 * 2 + 1,00 * 2 + 0,45 * 2 + 1,70 * 2 + 0,45 * 2 + 1,70 * 2 + 0,45 * 2 + 2,40 * 2 + 0,45 * 2 + 1,45 * 2 + 0,45 * 2 + 2,30 * 2 + 0,45 * 2 + 0,70 * 2 + 0,45 * 2 + 2,80 * 2 + 0,45 * 2) * 0,30	m2	20,940	
				RAZEM	20,940
14 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - listwa dociskowa	m2		
		(poz.13 / 0,30) * 0,08	m2	5,584	
				RAZEM	5,584
15 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - narożniki czap kominowych	m2		
		poz.14	m2	5,584	
				RAZEM	5,584
16 d.1	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - pokrycie czap kominowych papą. Uwaga! Wyciąć w papie otwory na kanały.	m2		
		poz.6	m2	14,153	
				RAZEM	14,153
17 d.1	KNR 5-08 0604-03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie. Uwaga! uwzględnić połączenie z istniejącymi zwodami poziomymi	m		
		poz.2	m	69,800	
				RAZEM	69,800
18 d.1	kalk. własna	Przeгляд kominiarski - odbiór remontowanych kominów	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000