
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont kominów budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ADRES INWESTYCJI: ul. Sienkiewicza 40 27-400 Ostrowiec Św.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Konrad Belczowski

DATA OPRACOWANIA: sierpień 2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
sierpień 2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont kominów			
1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż przedłużeń kanałów wentylacyjnych wraz z uszczelnieniem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	kalk. własna	Demontaż zadaszeń nad kominami z ponownym montażem	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-03 1140-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z drutu - kominy	m		
		$3,35 * 2 + 0,50 * 2 + 2,60 * 2 + 0,50 * 2 + 0,60 * 2 + 0,45 * 2 + 3,85 * 2 + 0,50 * 2 + 5,35 * 2 + 0,45 * 2 + 3,60 * 2 + 0,50 * 2 + 3,00 * 2 + 0,50 * 2 + 4,40 * 2 + 0,50 * 2 + 4,40 * 0,75 * 2$	m	67,900	
				RAZEM	67,900
4	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - listwa dociskowa kominów	m2		
		poz.3 * 0,05	m2	3,395	
				RAZEM	3,395
5	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2		
		$3,35 * 0,50 + 2,65 * 0,50 + 0,60 * 0,45 + 3,85 * 0,50 + 5,35 * 0,45 + 3,60 * 0,50 + 3,00 * 0,50 + 4,40 * 0,50 + 4,40 * 0,75$	m2	16,403	
				RAZEM	16,403
6	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm	t		
		$(0,40 * 33 + 5 * 3,30 + 0,45 * 26 + 2,60 * 5 + 6 * 0,40 + 5 * 0,60 + 0,45 * 39 + 3,80 * 5 + 0,40 * 53 + 5,30 * 5 + 0,45 * 36 + 3,55 * 5 + 0,45 * 30 + 2,95 * 5 + 0,45 * 5 + 5,45 * 5 + 0,70 * 44 + 4,40 * 7) * (0,22 / 1000)$	t	0,065	
				RAZEM	0,065
7	KNR 2-02 0219-05	Wykonanie czapki komina o średniej grubości 7cm z ręcznym układaniem betonu. Beton B20 UWAGA : Na powierzchni czapki należy wyprofilować spadek. Od spodu wykonać kapinos.	m2		
		poz.5	m2	16,403	
				RAZEM	16,403
8	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		$3,35 * 0,72 * 2 + 0,50 * 0,72 * 2 + 2,65 * 0,80 * 2 + 0,50 * 0,80 * 2 + 0,60 * 0,75 * 2 + 0,45 * 0,75 * 2 + 3,85 * 0,85 * 2 + 0,50 * 0,85 * 2 + 5,35 * 0,70 * 2 + 0,45 * 0,70 * 2 + 3,60 * 0,75 * 2 + 0,50 * 0,75 * 2 + 3,00 * 0,75 * 2 + 0,50 * 0,75 * 2 + 4,40 * 0,80 * 2 + 0,50 * 0,80 * 2 + 4,40 * 0,80 * 2 + 0,75 * 0,80 * 2$	m2	55,154	
				RAZEM	55,154
9	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie kominów - styropian gr. 5 cm	m2		
		poz.8	m2	55,154	
				RAZEM	55,154
10	KNR 0-23 2614-10	Docieplenie kominów - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		$0,75 * 4 + 0,80 * 4 + 0,75 * 4 + 0,85 * 4 + 0,70 * 4 + 0,75 * 4 + 0,75 * 4 + 0,75 * 4 + 0,80 * 4 + 0,80 * 4$	m	30,800	
				RAZEM	30,800
11	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5mm "baranek" wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.8	m2	55,154	
				RAZEM	55,154
12 d.1	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowlarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5mm "baranek" wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		poz.8	m2	55,154	
				RAZEM	55,154
13 d.1	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki kominów pasem papy 30 cm	m2		
		poz.4 * 0,30	m2	1,019	
				RAZEM	1,019
14 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - listwa dociskowa	m2		
		poz.4 * 0,07	m2	0,238	
				RAZEM	0,238
15 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - narożniki czap kominowych	m2		
		poz.4 * 0,08	m2	0,272	
				RAZEM	0,272
16 d.1	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - pokrycie czap kominowych papą. Uwaga! Wyciąć w papie otwory na kanały.	m2		
		poz.7	m2	16,403	
				RAZEM	16,403
17 d.1	kalk. własna	Założenie siatek przeciw ptakom na kominy	m2		
		poz.7	m2	16,403	
				RAZEM	16,403
18 d.1	KNR 5-08 0604-03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie. Uwaga! uwzględnić połączenie z istniejącymi zwodami poziomymi	m		
		poz.3	m	67,900	
				RAZEM	67,900
19 d.1	kalk. własna	Przeгляд kominiarski - odbiór remontowanych kominów	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000