

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont kominów budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ADRES INWESTYCJI: ul. Sienkiewicza 44 27-400 Ostrowiec Św.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Konrad Belczowski

DATA OPRACOWANIA:

sierpień 2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

sierpień 2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont kominów			
1 d.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż przedłużeń kanałów wentylacyjnych wraz z uszczelnieniem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Demontaż zadaszeń nad kominami z ponownym montażem	kpl		
2 d.1	kalk. własna		kpl	1,000	
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-03 1140-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z drutu - kominy	m		
3 d.1		1,00 * 2 + 0,48 * 2 + 2,90 * 2 + 0,40 * 2 + 2,50 * 2 + 0,50 * 2 + 2,25 * 2 + 0,50 * 2 + 1,70 * 2 + 0,50 * 2 + 3,35 * 2 + 0,50 * 2 + 1,30 * 2 + 0,50 * 2 + 4,80 * 2 + 0,50 * 2 + 2,00 * 2 + 0,50 * 2 + 1,25 * 2 + 0,50 * 2 + 3,50 * 2 + 0,50 * 2 + 2,35 * 2 + 0,50 * 2 + 2,20 * 2 + 0,50 * 2 + 3,85 * 2 + 0,50 * 2 + 3,75 * 2 + 0,50 * 2 + 2,35 * 2 + 0,50 * 2	m	97,860	
				RAZEM	97,860
4	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
4 d.1		1,00 * 0,65 * 2 + 0,50 * 0,65 * 2 + 1,70 * 0,60 * 2 + 0,50 * 0,60 * 2 + 3,35 * 0,60 * 2 + 0,50 * 0,60 * 2 + 3,50 * 0,60 * 2 + 0,50 * 0,60 * 2 + 2,35 * 0,60 * 2 + 0,50 * 0,60 * 2 + 3,85 * 0,80 * 2 + 0,50 * 0,80 * 2	m2	24,390	
				RAZEM	24,390
5	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - listwa dociskowa kominów	m2		
5 d.1		poz.3 * 0,05	m2	4,893	
				RAZEM	4,893
6	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2		
6 d.1		1,00 * 0,50 + 1,70 * 0,50 + 3,35 * 0,50 + 3,50 * 0,50 + 2,35 * 0,50 + 3,85 * 0,50	m2	7,875	
				RAZEM	7,875
7	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm	t		
7 d.1		(10 * 0,45 + 5 * 0,95 + 17 * 0,45 + 5 * 1,65 + 34 * 0,45 + 5 * 3,30 + 35 * 0,45 + 5 * 3,45 + 24 * 0,45 + 5 * 2,30 + 39 * 0,45 + 5 * 3,80) * (0,22 / 1000)	t	0,033	
				RAZEM	0,033
8	KNR 2-02 0219-05	Wykonanie czapki komina o średniej grubości 7cm z ręcznym układaniem betonu. Beton B20 UWAGA : Na powierzchni czapki należy wyprofilować spadek. Od spodu wykonać kapinos.	m2		
8 d.1		poz.6	m2	7,875	
				RAZEM	7,875
9	KNR-W 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m2		
9 d.1		poz.4	m2	24,390	
				RAZEM	24,390
10	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,00 * 0,65 * 2 + 0,50 * 0,65 * 2 + 2,90 * 0,50 * 2 + 0,40 * 0,50 * 2 + 2,50 * 0,65 * 2 + 0,50 * 0,65 * 2 + 2,25 * 0,55 * 2 + 0,50 * 0,55 * 2 + 1,70 * 0,60 * 2 + 0,50 * 0,60 * 2 + 3,35 * 0,60 * 2 + 0,50 * 0,60 * 2 + 1,30 * 0,70 * 2 + 0,50 * 0,70 * 2 + 4,80 * 0,60 * 2 + 0,50 * 0,60 * 2 + 2,00 * 0,60 * 2 + 0,50 * 0,60 * 2 + 1,25 * 0,60 * 2 + 0,50 * 0,60 * 2 + 3,50 * 0,60 * 2 + 0,50 * 0,60 * 2 + 2,35 * 0,60 * 2 + 0,50 * 0,60 * 2 + 2,20 * 0,65 * 2 + 0,50 * 0,65 * 2 + 3,85 * 0,80 * 2 + 0,50 * 0,80 * 2 + 3,75 * 0,60 * 2 + 0,70 * 0,60 * 2 + 2,35 * 0,70 * 2 + 0,50 * 0,50 * 2	m2	61,235	
				RAZEM	61,235
11 d.1	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie kominów - styropian gr. 5 cm	m2		
		poz.10	m2	61,235	
				RAZEM	61,235
12 d.1	KNR 0-23 2614-10	Docieplenie kominów - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		poz.10	m	61,235	
				RAZEM	61,235
13 d.1	KNR 0-23 0931-01	nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		poz.10	m2	61,235	
				RAZEM	61,235
14 d.1	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5mm "baranek" wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - kominy	m2		
		poz.10	m2	61,235	
				RAZEM	61,235
15 d.1	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki kominów pasem papy 30 cm	m2		
		poz.5 * 0,30	m2	1,468	
				RAZEM	1,468
16 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - listwa dociskowa	m2		
		poz.5 * 0,07	m2	0,343	
				RAZEM	0,343
17 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - narożniki czap kominowych	m2		
		poz.5 * 0,08	m2	0,391	
				RAZEM	0,391
18 d.1	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - pokrycie czap kominowych papą. Uwaga! Wyciąć w papie otwory na kanały.	m2		
		1,00 * 0,50 + 2,90 * 0,40 + 2,50 * 0,50 + 2,25 * 0,50 + 1,70 * 0,50 + 3,35 * 0,50 + 1,30 * 0,50 + 4,80 * 0,50 + 2,00 * 0,50 + 1,25 * 0,50 + 3,50 * 0,50 + 2,35 * 0,50 + 2,20 * 0,50 + 3,85 * 0,50 + 3,75 * 0,50 + 2,35 * 0,50	m2	20,235	
				RAZEM	20,235
19 d.1	kalk. własna	Założenie siatek przeciw ptakom na kominy	m2		
		poz.18	m2	20,235	
				RAZEM	20,235
20 d.1	KNR 5-08 0604-03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betoniu. Uwaga! uwzględnić połączenie z istniejącymi zwodami poziomymi	m		
		poz.3	m	97,860	
				RAZEM	97,860
21 d.1	kalk. własna	Przeгляд kominiarski - odbiór remontowanych kominów	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000