

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45000000-7	Roboty budowlane
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45410000-4	Tynkowanie
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
NAZWA INWESTYCJI:	Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ADRES INWESTYCJI:	os. Ogrody 4, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Konrad Belczowski

DATA OPRACOWANIA:

wrzesień 2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

wrzesień 2023

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		Prace przygotowawcze			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i biegów schodowych folią	m2		
		276,859	m2	276,859	
				RAZEM	276,859
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie koryt metalowych - osłona rur CCW	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m2		
		163,07	m2	163,070	
				RAZEM	163,070
4 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi do piwnic	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5 d.1	KNR 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe techniczne, z ościeżnicą	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
2		Prace malarskie			
6 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		487,86 {farba olejna}	m2	487,860	
		318,46 {farba emulsyjna}	m2	318,460	
		-34,80 {odliczenie od lamperii - skrzynki metalowe}	m2	-34,800	
				RAZEM	771,520
7 d.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		257,34	m2	257,340	
				RAZEM	257,340
8 d.2	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 2% powierzchni	m2		
		poz.6 * 0,02	m2	15,430	
				RAZEM	15,430
9 d.2	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 5% powierzchni	m2		
		poz.7 * 0,05	m2	12,867	
				RAZEM	12,867
10 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		318,45	m2	318,450	
				RAZEM	318,450
11 d.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe - grunt szepny pod lamperie	m2		
		487,86 - 34,80	m2	453,060	
				RAZEM	453,060

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.7	m2	257,340	
				RAZEM	257,340
13 d.2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach. UWAGA! - doliczyć obróbkę drzwi i szachtów kątownikiem perf. aluminiowym	m2		
		poz.6	m2	771,520	
				RAZEM	771,520
14 d.2	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach. Uwaga! doliczyć obróbkę krawędzi schodów, spoczników itp. kątownikiem perf. aluminiowym	m2		
		poz.7	m2	257,340	
				RAZEM	257,340
15 d.2	KNR 2-02 1506-01 z.sz.5.3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - ścian - klatki schodowe	m2		
		poz.10	m2	318,450	
				RAZEM	318,450
16 d.2	KNR 2-02 1506-01 z.sz.5.3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi (lamperia) powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - ścian - klatki schodowe. Uwaga! - półki i cokoły: ciemny odcień farby	m2		
		poz.11	m2	453,060	
				RAZEM	453,060
17 d.2	KNR 2-02 1506-01 z.sz.5.3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - sufitów - klatki schodowe	m2		
		poz.7	m2	257,340	
				RAZEM	257,340
18 d.2	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		0,85 * 2,75 * 9 * 4 + 1,20 * 0,85 * 4{balustrada}	m2	88,230	
		1,05 * 2,50 * 4 * 4{krata okienna}	m2	42,000	
				RAZEM	130,230
19 d.2	KNR-W 4-01 1212-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - drzwiczki szafek rewizyjnych na klatkach	m2		
		48,00	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
20 d.2	KNR-W 4-01 1212-05 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników, rurek, elementów metalowych, rurek pcv	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi i okien	m2		
		poz.3	m2	163,070	
				RAZEM	163,070
22 d.2	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych oraz stopni biegów schodowych	m2		
		poz.1	m2	276,859	
				RAZEM	276,859