

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45000000-7	Roboty budowlane
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45410000-4	Tynkowanie
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
NAZWA INWESTYCJI:	Remont klatek schodowych i korytarzy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ADRES INWESTYCJI:	os. Stawki 48, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Konrad Belczowski

DATA OPRACOWANIA:

wrzesień 2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
wrzesień 2023

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		Prace przygotowawcze			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i biegów schodowych folią	m2		
		1,80 * 1,75 * 2	m2	6,300	
		2,25 * 1,10 * 2 + 2,25 * 3,15 * 5 * 2	m2	75,825	
		(6 * 0,28 * 1,10 + 8 * 0,28 * 1,10 * 8) * 2 + (6 * 0,15 * 1,10 + 8 * 0,15 * 1,10 * 8) * 2	m2	66,220	
		2,20 * 1,20 * 4 * 2	m2	21,120	
		23,90 * 1,95 * 9 + 1,95 * 18	m2	454,545	
				RAZEM	624,010
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m2		
		8 * 2,00 * 0,90 * 5 * 2 + 2,00 * 1,00 * 2 * 2 + 0,90 * 2,00 * 5 * 2	m2	170,000	
		1,40 * 0,90 * 5 * 2 + 1,45 * 0,85 * 4 * 2	m2	22,460	
				RAZEM	192,460
3 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi z klatek do korytarza	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
4 d.1	KNR 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe techniczne, z ościeżnicą	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
2		Prace malarskie			
5 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		723,20 {farba olejna}	m2	723,200	
		516,26 {farba emulsyjna}	m2	516,260	
				RAZEM	1 239,460
6 d.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		80,223 * 2 + 233,025 * 2	m2	626,496	
				RAZEM	626,496
7 d.2	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 2% powierzchni	m2		
		poz.5 * 0,02	m2	24,789	
				RAZEM	24,789
8 d.2	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 2% powierzchni	m2		
		poz.6 * 0,02	m2	12,530	
				RAZEM	12,530
9 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		516,260	m2	516,260	
				RAZEM	516,260
10 d.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - grunt szczerwony pod lamperie	m2		
		723,20	m2	723,200	
				RAZEM	723,200

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.6	m2	626,496	
				RAZEM	626,496
12 d.2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach. UWAGA! - doliczyć obróbkę drzwi i szachtów kątownikiem perf. aluminiowym	m2		
		poz.5	m2	1 239,460	
				RAZEM	1 239,460
13 d.2	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach. Uwaga! doliczyć obróbkę krawędzi schodów, spoczników itp. kątownikiem perf. aluminiowym	m2		
		poz.6	m2	626,496	
				RAZEM	626,496
14 d.2	KNR 2-02 1506-01 z.sz.5.3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - ścian - klatki schodowe	m2		
		516,260	m2	516,260	
				RAZEM	516,260
15 d.2	KNR 2-02 1506-01 z.sz.5.3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi (lamperia) powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - ścian - klatki schodowe. Uwaga! - półeczki i cokoły: ciemny odcień farby	m2		
		poz.10	m2	723,200	
				RAZEM	723,200
16 d.2	KNR 2-02 1506-01 z.sz.5.3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - sufitów - klatki schodowe	m2		
		poz.6	m2	626,496	
				RAZEM	626,496
17 d.2	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		$1,15 * 2,85 * 8 * 2 + 1,15 * 1,15 * 2$	m2	55,085	
				RAZEM	55,085
18 d.2	KNR-W 4-01 1212-05 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników, rurek, elementów metalowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.2	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi i okien	m2		
		poz.2	m2	192,460	
				RAZEM	192,460
20 d.2	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych oraz stopni biegów schodowych	m2		
		poz.1	m2	624,010	
				RAZEM	624,010