
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45410000-4	Tynkowanie
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
NAZWA INWESTYCJI:	Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ADRES INWESTYCJI:	ul. Rosłońskiego 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Konrad Belczowski

DATA OPRACOWANIA:

wrzesień 2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

wrzesień 2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Prace przygotowawcze			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i biegów schodowych folią	m2		
		211,185	m2	211,185	
				RAZEM	211,185
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m2		
		130,515	m2	130,515	
				RAZEM	130,515
3 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi do piwnic	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4 d.1	KNR 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe techniczne, z ościeżnicą	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
2		Prace malarskie			
5 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		380,043 {farba olejna}	m2	380,043	
		343,566 {farba emulsyjna}	m2	343,566	
				RAZEM	723,609
6 d.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		230,103	m2	230,103	
				RAZEM	230,103
7 d.2	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 2% powierzchni	m2		
		poz.5 * 0,02	m2	14,472	
				RAZEM	14,472
8 d.2	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 5% powierzchni	m2		
		poz.6 * 0,05	m2	11,505	
				RAZEM	11,505
9 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		343,566	m2	343,566	
				RAZEM	343,566
10 d.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - grunt szczepny pod lamperie	m2		
		380,043	m2	380,043	
				RAZEM	380,043
11 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.6	m2	230,103	
				RAZEM	230,103
12 d.2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach. UWAGA! - doliczyć obróbkę drzwi i szachtów kątownikiem perf. aluminiowym	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.5	m2	723,609	
				RAZEM	723,609
13 d.2	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach. Uwaga! doliczyć obróbkę krawędzi schodów, spoczników itp. kątownikiem perf. aluminiowym	m2		
		poz.6	m2	230,103	
				RAZEM	230,103
14 d.2	KNR 2-02 1506-01 z.sz.5.3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - ścian - klatki schodowe	m2		
		poz.9	m2	343,566	
				RAZEM	343,566
15 d.2	KNR 2-02 1506-01 z.sz.5.3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi (lamperia) powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - ścian - klatki schodowe. Uwaga! - policzki i cokoły: ciemny odcień farby	m2		
		poz.10	m2	380,043	
				RAZEM	380,043
16 d.2	KNR 2-02 1506-01 z.sz.5.3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - sufitów - klatki schodowe	m2		
		poz.6	m2	230,103	
				RAZEM	230,103
17 d.2	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		0,80 * 2,80 * 0,9 * 9 * 3 + 3 * 0,80 * 1,35	m2	57,672	
				RAZEM	57,672
18 d.2	KNR-W 4-01 1212-05 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników, rurek, elementów metalowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.2	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi i okien	m2		
		poz.2	m2	130,515	
				RAZEM	130,515
20 d.2	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych oraz stopni biegów schodowych	m2		
		poz.1	m2	211,185	
				RAZEM	211,185
3		Ułożenie płytek			
21 d.3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża gruntem szczerpnym - lastryko	m2		
		1,95 * 2,45 * 3{wejście}	m2	14,333	
		(8 * 1,25 * 0,29 + 8 * 0,15 * 1,25) * 9 * 3	m2	118,800	
		2,45 * 2,20 * 5 * 3	m2	80,850	
		1,35 * 2,45 * 4 * 3	m2	39,690	
				RAZEM	253,673
22 d.3	NNRNKB 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		14,333 + 80,85 + 39,69	m2	134,873	
				RAZEM	134,873
23 d.3	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		118,80	m2	118,800	
				RAZEM	118,800
24 d.3	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		118,80	m2	118,800	
				RAZEM	118,800