

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego  
ADRES INWESTYCJI: ul. Rosłońskiego 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Konrad Belczowski

DATA OPRACOWANIA:

XII 2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

XII 2023

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		Prace przygotowawcze			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i biegów schodowych folią	m2		
		211,185	m2	211,185	
				RAZEM	211,185
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m2		
		130,515	m2	130,515	
				RAZEM	130,515
2		Prace malarskie			
3 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		380,043 {farba olejna}	m2	380,043	
		343,566 {farba emulsyjna}	m2	343,566	
				RAZEM	723,609
4 d.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		230,103	m2	230,103	
				RAZEM	230,103
5 d.2	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 2% powierzchni	m2		
		poz.3 * 0,02	m2	14,472	
				RAZEM	14,472
6 d.2	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjęto 5% powierzchni	m2		
		poz.4 * 0,05	m2	11,505	
				RAZEM	11,505
7 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		343,566	m2	343,566	
				RAZEM	343,566
8 d.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - grunt szcpey pod lamperie	m2		
		380,043	m2	380,043	
				RAZEM	380,043
9 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.4	m2	230,103	
				RAZEM	230,103
10 d.2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		
		poz.3	m2	723,609	
				RAZEM	723,609
11 d.2	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
		poz.4	m2	230,103	
				RAZEM	230,103

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2	KNR 2-02 1506-01 z.sz.5.3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - ścian - klatki schodowe	m2		
		poz.7	m2	343,566	
				RAZEM	343,566
13 d.2	KNR 2-02 1506-01 z.sz.5.3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi (lamperia) powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - ścian - klatki schodowe. Uwaga! - policzki i cokoły: ciemny odcień farby	m2		
		poz.8	m2	380,043	
				RAZEM	380,043
14 d.2	KNR 2-02 1506-01 z.sz.5.3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - sufitów - klatki schodowe	m2		
		poz.4	m2	230,103	
				RAZEM	230,103
15 d.2	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		0,80 * 2,80 * 0,9 * 9 * 3 + 3 * 0,80 * 1,35	m2	57,672	
				RAZEM	57,672
16 d.2	KNR-W 4-01 1212-05 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników, rurek, elementów metalowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi i okien	m2		
		poz.2	m2	130,515	
				RAZEM	130,515
18 d.2	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych oraz stopni biegów schodowych	m2		
		poz.1	m2	211,185	
				RAZEM	211,185