
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego -
ściana od strony parku

ADRES INWESTYCJI: os. Ogrody 4, 27-400 Ostrowiec Św.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Konrad Belczowski

DATA OPRACOWANIA: lipiec 2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

lipiec 2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR AT-05 1652-03	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 20 m	m2		
		176	m2	176,000	
				RAZEM	176,000
2	KNR-W 4-01 0701-05 analogia	Demontaż istniejącego ocieplenia - styropian 12 cm	m2		
		176	m2	176,000	
				RAZEM	176,000
3	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		176	m2	176,000	
				RAZEM	176,000
4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		176	m2	176,000	
				RAZEM	176,000
5	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian fasada gr. 15 cm 031	m2		
		176	m2	176,000	
				RAZEM	176,000
6	KNR 0-23 2612-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt.		
		704	szt.	704,000	
				RAZEM	704,000
7	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		176	m2	176,000	
				RAZEM	176,000
8	NNRNKB 202 2608-05	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - dodatkowa warstwa siatki (parter)	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
9	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
10	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		176	m2	176,000	
				RAZEM	176,000
11	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silkatowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		176	m2	176,000	
				RAZEM	176,000
12	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ognioowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
13	KNR 2-02 0410-01	Montaż płyty OSB - ognimur	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
15	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie i utylizacja styropianu samochodami samowyladowczymi na odległość 9 km	m3		
		22,88	m3	22,880	
				RAZEM	22,880